

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 1792/14
Matije Gupca br. 50
S U B O T I C A

**ODGOVOR U VEZI ZAHTEVA ZA POJAŠNENJEM KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA
JAVNU NABAVKU IZGRADNJA MLEČNE HALE JN 22/14**

Zahtev za pojašnjenjem Naručilac je primio dana 23.12.2014.godine del.br.247/02

Na zahtev potencijalnih ponuđača da se pojasne određeni elementi u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku IZGRADNJA MLEČNE HALE JN 22/14 Naručilac dana 24.12.2014.god. objavljuje sledeće:

1.Pitanje:

„Stavka IV Predmera – Celicna konstrukcija – Stavka 4.2 – Nigde nije opisano za koje vreme se traži protivpožarnost – 30, 60 ili 90 minuta ?”

Odgovor:

U tehničkom opisu Glavnog arh. projekta je tačno opisano kakva protivpožarna otpornost se traži za konstrukciju, a to je navedeno i u predmeru - koje elemente konstrukcije je potrebno zaštititi i na koji način.

2.Pitanje:

„Stavke V I VI – Stolarski i Bravarski radovi – Potrebne su “ Seme stolarije i bravarije “ za kvalitetno davanje cena pa vas molimo da nam dostavite elektronskim putem ili ih objavite na portal”.

Odgovor:

U tehničkom opisu Glavnog arh. Projekta se nalaze šeme bravarije i stolarije

3.Pitanje:

“Stavka II Predmera – Betonski radovi – Jedinicna cena obuhvata i armaturu – pa vas molimo da nam dostavite koliko je armature “ projektom predvidjeno “ po elementima ?”

Odgovor:

Potrebna količina armature u betonskim pozicijama se može sagledati u detaljima armiranja koji su priloženi u Glavnom projektu.

4.Pitanje:

“Takodje na crtezu prizemlja je prikazan sloj cementne kosuljice od 3 cm dok se u tenderu traži da sloj cementne kosuljice za prizemlje bude debljine od 7 cm, koja je vazeca debljina ?”

Odgovor:**U predmeru je predviđena debljina košuljice od 4cm (str.27 pozicija 2.5 ispravka umesto 7cm treba 4 cm)**

2.4	<p>Betoniranje kanala za postavljanje instalacije za rashladne vitrine u zoni podne ploče prizemlja armiranim betonom MB30. Kanal armirati mrežastom armaturom Q-131.</p> <p>U cenu uračunata nabavka materijala, spravljanje, transport, ugradnja i nega betona sa armaturom i oplatom.</p> <p>Obračun radova po m²</p>	m ²	6.40		
2.5	<p>Izrada lako armirane cementne košuljice prizemlja od cementnog maltera/sitnozrnog betona u razmeri 1:3 kao podloge završnim podovima, sa finim perdašenjem gornje površine, debljine d=4 cm. U cenu je uračunata nabavka materijala, spravljanje, transport, ugradnja i nega košuljice.</p> <p>Obračun radova po m²</p>	m ²	243.40		
2.6	<p>Izrada polumontažne tavanice tipa "Ytong"ili ekvivalent, debljine d=20cm. Tavanica se izvodi pomoću blokova YBC20 dimenzija 20x20x62.5cm i armirano-betonskih gredica, sa poprečnim rebrima za ukrućenje. Svaka gredica mora biti oslonjena min 5cm na oslonac, a armatura prepuštena još 10cm. Gredice i rebra za ukrućenje se zalivaju sitnozrnim betonom MB-30, a gornja površina završno obrađuje tankoslojnim malterom.U cenu je uračunata nabavka materijala, transport i izrada tavanice, podupirači, kao i nanošenje tankoslojnog maltera.Obračun radova po m²</p>	m ²	230.20		

2.7	Betoniranje trotoara oko objekta armiranim betonom MB-15 debljine d=15 cm u širini od 1.0 m sa izradom dilatacija na svakih 2.0 m U cenu je uračunata nabavka materijala, spravljanje, transport, ugradnja i nega betona sa armaturom. Obračun radova po m ²	m ²	76.00		
UKUPNO					

Napomena:

Sve dodatne informacije i uvid u projektну dokumentaciju predmetne javne nabavke potencijalni ponuđač može da izvrši radnim danom od 10:00h-14:00h 29-30.12.2014. na adresi Matije Gupca 50 Subotica.

Ukoliko je potrebno potencijalni ponuđači će dobiti kopije šema i ostalog materijala koji bi doprineo formiranju ponude.

Gordana Tovilović
Referent za javne nabavke